

K463



Trockenbau- u. Boden-Systeme

08/2008

K463 Knauf Jointfiller Super

Kunststoffgebundene Spachtelmasse zur Verspachtelung von
Trockenbau-Systemen mit Spachtelgeräten

K463 Knauf Jointfiller Super

Kunststoffgebundene Spachtelmasse zur Verspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Spachtelgeräten



Produktbeschreibung

Knauf Jointfiller Super enthält organische Bindemittel, eine genau abgestimmte Kombination feinteiliger mineralischer Füllstoffe und Stellmittel.

Lieferform

20 kg Sack Material - Nr. 00003118

Lagerung

Säcke trocken und auf Holzrost lagern. Beschädigte Säcke umfüllen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 12 Monate.

Anwendungsbereich

Knauf Jointfiller Super wird verwendet zum Verspachteln mit Knauf Fugendeckstreifen Kurt

- von Hand
- mit Spachtelgerät, z. B. Bazooka
- bei Knauf Platten mit HRAK (halbrunde abgeflachte Kante) und
- bei Knauf Platten mit AK (abgeflachte Kante).

Eigenschaften

- pulverförmig, anmachfertig
- knollenfrei anmischbar
- gutes Haftvermögen
- sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz
- erhärtet durch Austrocknen
- ausgezeichnet schleifbar
- hohe Ergiebigkeit
- besonders geringer Trocknungsschwund
- Verarbeitung von Hand oder mit Spachtelgerät, z. B. Bazooka

Ausführung

Untergrund

Knauf Platten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Fehlstellen mit Knauf Uniflott oder Knauf Fugenfüller Leicht füllen.

Anmachen

20 kg Knauf Jointfiller Super in ca. 9 l sauberes Wasser einstreuen, ohne weitere Zusätze klumpenfrei und möglichst ohne Lufteinschlüsse mit dem Motorquirl zu sahnig-steifer Konsistenz anmischen. Ca. 5 Minuten reifen lassen und nochmals durchmischen.

Verarbeitung

Werkzeuge: Geeignete Spachtelwerkzeuge oder Bazooka. Fugen füllen, Knauf Fugendeckstreifen Kurt einlegen und mit Spachtel eindrücken. Vor Auftrag der nächsten Spachtelschichten muss die vorhergehende erhärtet bzw. trocken sein. Verlängerte Trockenzeit bei HRAK-Kanten beachten. Befestigungsmittel ebenfalls überspachteln. Nach Trocknung mit Hand- oder Stielschleifer und Knauf Schleifgitter schleifen.

Verarbeitungszeitraum

Ca. 1 Woche. Angemachten Knauf Jointfiller Super vor Frost schützen. Bei längeren Arbeitspausen angemachten Knauf Jointfiller Super mit Wasser abdecken und vor weiterer Verarbeitung wieder auf richtige Konsistenz durch Zugabe von trockenem Material einstellen.

Verarbeitungstemperatur/-klima

- Verspachteln erst dann, wenn keine größeren Längenänderungen der Knauf Platten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.
- Bei Gussasphalt-, Zement- und Fließestrich Verspachtelung erst nach Estrich-Verlegung vornehmen.
- Die Raum- und Untergrundtemperatur darf + 10 °C nicht unterschreiten.
- Hinweise des Merkblattes Nr. 1 „Baustellenbedingungen“ der IGG, beachten.

Besondere Hinweise

Knauf Jointfiller Super nicht mit anderen Materialien mischen. Gefäße, Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Beschichtungen / Bekleidungen

Vor der weiteren Beschichtung und Bekleidung (Tapezierung) sind Gipsplattenoberflächen immer vorzubehandeln und zu grundieren, gemäß BFS-Merkblatt 6 „Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung“.

Es dürfen nur Klebstoffe aus Methylcellulose gemäß Merkblatt Nr. 16, Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten, Frankfurt/ Main 2002, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, verwendet werden.

Nach dem Tapezieren von Papier- und Glasgewebetapeten sowie dem Auftragen von Kunstharz- und Celluloseputzen für eine zügige Trocknung durch ausreichende Lüftung sorgen.

Materialbedarf / Verbrauch

Jointfiller Super Fugenverspachtelung Plattendicke in mm	Verbrauch in kg/m ² (Ergiebigkeit je 20 kg Sack in m ²)		
	Decke	Wand	Trockenputz / Vorsatzschale
12,5	ca. 0,4 (50)	ca. 0,6 (33)	ca. 0,3 (66)
2x 12,5	ca. 0,6 (33)	ca. 1,0 (20)	ca. 0,5 (40)
Verbundplatten MW	-	-	ca. 0,4 (50)
Verbundplatten EPS	-	-	ca. 0,3 (66)

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-1000 *

▶ Fax: 01805 31-4000 **

▶ www.knauf.de

Knauf Trockenbau- und Boden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilanrufer 1,48 €/Min.

** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

